

## 招 标 公 告

工程名称	阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段路基、桥梁工程施工项目 JHX-T22 标段污水处理设施			
招标单位	江苏润扬交通工程集团有限公司			
工程地点	兴化市			
工程概况	投资额	/	工期要求	5 个月
	开、完工日期	暂定开工时间 2022 年 6 月 1 日，完工时间 2022 年 10 月 31 日，具体以招标人要求为准。		
招标范围	本标段污水处理设施施工，投标人视为独立完成施工设计图中分项、分部、单位工程或工程量清单细目承担其所有一切工作内容（除甲供材外）及缺陷修复，包含基坑开挖与回填、结构钢筋加工与安装、砼立模与浇筑养护、转换井与隔油池沉淀池事故池间管道安装、预埋件预埋、池壁内外的防水砂浆施工等一切为实施合同内容相关工作。（具体以工程量清单为准）。			
投标人资格要求	企业资质要求	投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照；具备国家建设行政主管部门核发的劳务施工资质或具备公路工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。		
	项目负责人要求	具备公路工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格或中级以上职称		
	类似业绩	投标人近 5 年承担过类似工程施工业绩。		
	机械设备及其他人员配置要求	详见招标文件		
投标保证金	5 万元人民币			
资格审查	方式	采用资格后审方法选择合格的投标人参加评标。		
	条件	资格审查要求合格条件：（1）投标申请人具有独立订立、履行合同的能力；（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格或在暂停期内的；（4）投标单位报名条件应符合招标公告资格要求；（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；（6）在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a> ）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。（7）项目负责人无在建工程；（8）符合法律、法规规定的其他条件。		
报名	请有意向的投标人于 2022 年 4 月 22 日 9:00 点至 2022 年 4 月 27 日下午 17:30 点（北京时间）添加手机号码为：13773592160 的微信号，进行报名，通过微信或 QQ 邮箱购买招标文件，每份售价人民币：300 元（此费用一旦缴纳，概不退还），购买汇款成功后将截图发送至 13773592160 的微信号。购买招标文件账户：单位名称：江苏润扬交通工程集团有限公司，单位账号：32001745536052503402，开户行名称：中国建设银行扬州广陵支行。			
其他	投标登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:15（北京时间） 投标截止时间：2022 年 5 月 12 日下午 15:30（北京时间）			
招标人名称：江苏润扬交通工程集团有限公司 地址：扬州市文昌西路 530 号扬州汽车客运站 3 楼 联系人：葛飞龙 手机：13773592160				

公告发布时间

2022 年 4 月 22 日

## 本项目工程概况

### 一、工程概况：

阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段是《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》“十五射六纵十横”高速公路网中“纵三”（编号 S35）的重要组成部分。路线起于阜建高速终点九龙口枢纽，终点顺接，JHX-TZ2 标段起讫桩号为 K40+750.000~K49+220.000，路线全长 8.470km，含 G344 立交桥、下官河特大桥、冯野大桥等。本标段污水处理设施施工协作主要工程量：转换井 9 座，隔油沉淀池 8 座，事故池 8 座，见下表（详见工程量清单）：

序号	结构物名称	结构形式寸	单位	工程数量
1	转换井	2#转换井，尺寸：1.7*2.5*2.5m	座	8
2	转换井	1#转换井，尺寸：3.2*2.2*2.5m	座	1
3	隔油沉淀池	6#隔油沉淀池，尺寸：16*3.5*1.6m	座	2
4	隔油沉淀池	1#隔油沉淀池，尺寸：20*(5*2)*1.6m	座	1
5	隔油沉淀池	2#隔油沉淀池，尺寸：20*(5*2)*1.8m	座	1
6	隔油沉淀池	3#隔油沉淀池，尺寸：20*(5*2)*2.1m	座	2
7	隔油沉淀池	4#隔油沉淀池，尺寸：20*(5*2)*2.4m	座	1
8	隔油沉淀池	5#隔油沉淀池，尺寸：20*(5*3)*2.6m	座	1
9	事故池	1#事故池，尺寸：9*6*2.2m	座	6
10	事故池	2#事故池，尺寸：15*3.5*2.4m。	座	2

### 二、工作内容

主要施工内容如下：本标段污水处理设施施工，投标人视为独立完成施工设计图中分项、分部、单位工程或工程量清单细目承担其所有一切工作内容（除甲供材外）及缺陷修复，包含基坑开挖与回填、结构钢筋加工与安装、砼立模与浇筑养护、转换井与隔油池沉淀池事故池间管道安装、预埋件预埋、池壁内外的防水砂浆施工等等一切为实施合同内容相关工作。（具体以工程量清单为准）。

### 三、工期要求

总工期 5 个月，2022 年 6 月 1 日~2022 年 10 月 31 日，具体按招标人要求，同时满足业主及招标人提出的阶段目标要求。